

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเงิน-ทุ่งเกาะ หมู่ที่ ๕ บ้านหลักเมือง
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๐๐,๐๐๐.....บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก STA.๐+๒๔๐ - STA ๐+๔๙๖ ระยะทาง ๒๕๖ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศาสน์กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท
(-เก้าแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน

๕.๑ แบบปร.๔

๕.๒ แบบปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสิทธิพร สังข์อาษา

๖.๒ นายภิญโญ หงษ์ทอง

๖.๓ นายณัฐพล ศรีสุพงษ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิพร สังข์อาษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภิญโญ หงษ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล ศรีสุพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์ประศาสน์
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองเงิน-ทุ่งเกาะ STA.0+240 - STA.0+496 ระยะทาง 256 ม. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากถนนข้างขึ้น 3 ตก. 0.60 ม. จำนวน 18 ท่อน (จำนวน 2 จุด ๆ ละ 9 ท่อน) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ อบต.หงส์ประศาสน์กำหนด)

ประเภท งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลักเมือง ต.หงส์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ รายการที่
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	658,032.74	1.3624	896,503.80	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	4,000.00	-	4,000.00	
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			900,503.80	ราคาน้ำมันดีเซลปัม ปตท
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			900,000.00	ที่อำเภอเมือง 28.00-
	ตัวอักษร		เก้าแสนบาทถ้วน		28.99 บาท/ลิตร
	ขนาดหรือเนื้อที่		1280 ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		703.13 บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)



(นายสิทธิพร สังข์อ้อชา)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหงส์ประศาสน์


(ลงชื่อ)



(นายภิญโญ หงษ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)



(นายณัฐพล ศรีสุพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองของเงินทุ่งเกาะ STA.0+240 - STA.0+496 ระยะทาง 256 ม. กว้าง 5.00 ม. ทนฯ 0.15 เมตร
พร้อมให้ตัดทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากถนนรางชั้น 3 ศก. 0.60 ม. จำนวน 18 ท่อน (จำนวน 2 จุด ๆ ละ 9 ท่อน)
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศาสน์กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 บ้านหลักเมือง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายการเลขที่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ระยะเวลา 60 วัน)

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	
1	งานปรับเกรดพื้นที่ถมที่พร้อมบดทับ	1,280.00	ตร.ม.	-	-	3.00	3,840.00		3,840.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นขุยมะพร้าวอัดแน่น (ทนฯ 0.05 ม)	64.00	ลบ.ม.	541.00	34,624.00	-	-		34,624.00	
3	งานคอนกรีต ค่ากำลังยึดประลัย 325/กก./ตร.ม.	192.00	ลบ.ม.	1,960.00	376,320.00	245.00	47,040.00		423,360.00	
4	งานเหล็กเสริม									
	- เหล็ก Ø 0.60 มม. @ 0.25 ม.	2,268.84	กก.	22.20	50,368.25	2.80	6,352.75		56,721.00	
	- เหล็ก RB 19 มม. SR 24 (ตามขวาง)	350.22	กก.	20.73	7,260.06	2.80	980.62		8,240.68	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 30 (ตามยาว)	226.88	กก.	20.93	4,748.60	2.80	635.26		5,383.86	
5	- ถวดผูกเหล็กเบอร์ 18	17.31	กก.	40.00	692.40	-	-		692.40	
	รวมแบบ	76.80	ตร.ม.	-	-	90.00	6,912.00		6,912.00	
	- ไม้แบบ คัด 25%	17.51	ลบ.พ.	648.00	11,346.48	-	-		11,346.48	
	- ไม้คร่ำยัดไม้แบบ คัด 30 % ของไม้แบบ	5.25	ลบ.พ.	648.00	3,402.00	-	-		3,402.00	
	- ตะปู	19.20	กก.	42.50	816.00	-	-		816.00	
6	โฟม	6.40	แผ่น	24.00	153.60	-	-		153.60	
7	ยางแอสฟัลท์ติดผสมทราย หยอทรายต่อ	384.00	ม.	20.00	7,680.00	-	-		7,680.00	
8	แผ่นพลาสติกหนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.	128.00	ม.	16.00	2,048.00	0.00	0.00		2,048.00	
9	เสริมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย กว้าง 1.00 ม. ลึก 0.70 ม.	332.00	ลบ.ม.	186.00	61,752.00	38.96	12,934.72		74,686.72	
10	วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากถนนรางชั้น 3 Ø 0.60 m.	18.00	ท่อน	750.00	13,500.00	127.00	2,286.00		15,786.00	
11	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.05x0.35 ม.	18.00	เมตร	100.00	1,800.00	30.00	540.00		2,340.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								658,032.74	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิพร สังข์อาษา)

ผู้อำนวยการกองช่างฯ

หมายเลข ราคาประเมินเพื่อเพลิงตัดที่ อ.เมือง 28.00-28.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)

(นายวิญญู หงษ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล ศรีสุขพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ